01 Distribuzione Piano terra

Scala 1:100_XREF

TIPOLOGIA LAMPADE PER ILLUMINAZIONE UFFICI E LOCALI DI SERVIZIO							
Indice	Produttore	Nome articolo	Codice articolo	Dotazione	Flusso luminoso	Fattore di diminuzione	Potenza allacciata
1	Performance in Lighting	FL600 Einbauleuchte LED 40W Konverter / DALi	8600561406400	1xLED	4419 lm	0.80	40 W
2	GRUPPO RAINA – LOOKUP	HOLLOW 2 4.180lm 40W 3.000°K (2700°K = −9%) (4000°K = −3%)	YH033VKL	1xYH033VKL	2160 lm	0.80	43.5 W
3	Performance in Lighting	MULTI+ 40 PC LED 28W 4000K WH87	304127	1xMULTI+40 PC 28W 4K	2278 lm	0.80	28 W
4	Performance in Lighting	MULTI+ 30 PC SMART HF 16W 4000K WH–87	304207	1xMULTI+ 30 PC 16W 4000K	1291 lm	0.80	16 W
5	Performance in Lighting	MULTI+ 40 PC SMART HF 28W 4000K WH–87	304211	1xMULTI+ 40 PC 28W 4000K	2278 lm	0.80	28 W
6	Beghelli	Acciaio Eco LED A258ESD	A258ESD	LED 46W 4000K	7000 lm	0.80	52 W
7	Performance in Lighting	SL789 Pendelleuchte direkt/indirekt LED 63W EVG	8789461693470	1xLED	5964 lm	0.80	63 W
8	Performance in Lighting	SL713 RM, PL, 34W, 4000K, DALI, RAL9016s, Prisma, d/i	8713461346410	1xLED	3700 lm	0.80	34 W
9	GRUPPO RAINA – LOOK UP	ZOE 395 D+I 4.000 K	YZ040W	1xYZ040W	4860 lm	0.80	54.8 W
10	Sirio	7004152	1	1x4000k	6034 lm	0.80	56.8 W
11	Performance in Lighting	SL713 RS, PL, 26W, 4000K, DALI, RAL9016s, Prisma, d/i	8713461266410	1xLED	2675 lm	0.80	26 W

Elenco lampade (Edificio 2)							
Indice	Produttore	Nome articolo	Codice articolo	Dotazione	Flusso luminoso	Fattore di diminuzione	Potenza allacciata
12	Performance in Lighting	NV414 Einbau–Strahler LED 18W mit Konverter	8414161183410	1xLED	1873 lm	0.80	20 W
13	Performance in Lighting	NV414 Einbau–Strahler LED 18W mit Konverter	8414171183410	1xLED	1919 lm	0.80	20 W
14	Performance in Lighting	SL719 Pendelleuchte direkt/indirekt LED 98W EVG / DALi / 4000K	8719431846430	1xLED	8156 lm	0.80	98 W



02 Distribuzione Primo Piano

Scala 1:100_XREF

03 Distribuzione Locali Piano Copertura

Scala 1:100_XREF



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Quadro elettrico di distribuzione
	Soccorritore per illuminazione di emergenza
	Apparecchio illuminazione di emergenza alimentato da soccorritore, funzionamento SE, sorgente led 240lm, IP42 autonomia 1h
	Apparecchio illuminazione di emergenza alimentato da soccorritore, funzionamento SE, sorgente led 240lm, IP42 autonomia 1h, con pittogramma
	Apparecchio illuminazione di emergenza alimentato da soccorritore, funzionamento SE, a bandiera, sorgente led, IP40 autonomia 1h, con pittogramma - distanza visibilita' 24m
Em	Apparecchio illuminazione segnapasso autoalimentato da frutto
E	Corpo illuminante dotato di gruppo autonomo per il funzionamento in emergenza Autonomia 1ora
EM da SOCC (FTG10)	Corpo illuminante alimentato da soccorritore, autonomia 1 h
	Pulsante comando accensione luci
	Interruttore/ deviatore/ invertitore accensione luci
	Rilevatore di movimento e presenza comando accensione luce
	Punto luce a soffitto/ a parete
	Sensore di luminosità ambiente
	Blindoluce

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI TRAVAGLIATO

Oggetto: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER AMPLIAMENTO SEDE SOCIETA' "MG SPA "

Procedura di cui al D.P.R.07/09/2010 e succ. modifiche e integrazioni

Proprietario: MG S.p.A.
Via Dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 21491
P.I. 02044980171
www.mggauges.com

Giuseppe Fausti
President & Managing Director

Progetto e D.L. SAUPI s.r.l
Architetto Giordano Pedrazzoli
Via Tirandi n° 26 - 25128 Brescia
Tel. e Fax. 030 2092012 - E-mail: saupisrl@gmail.com
Collaboratori:

Timbro e Firma:

C08

Contenuto: **PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI**

ELABORATO:

PLANIMETRIA
DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
ORDINARIA E DI EMERGENZA
UFFICI E LOCALI DI SERVIZIO

COLLABORATORE PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

INGEGNERE BORGHETTI CLAUDIA
CBengineering
Via Castignidolo, 8
25060 POLAVENO (BS)
Tel. +393335654166 P.I.: 02345780981

Fase:	Pratica numero:	Data:	Aggiornamenti:	Aggiornamenti:	Aggiornamenti:	Aggiornamenti:
Progetto Definitivo	548	LUGLIO 2019				